

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ - VOZOVKA Z AB RECYKLÁTU (DO tl.100mm) = 942m<sup>2</sup>
  - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ - NEZPEVNĚNÁ CESTA Z UJEZDĚNÉ ZEMINY+KAMENIVO (DO tl.100mm) = 406m<sup>2</sup>
  - VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH (DO tl.200mm) = 95m<sup>2</sup>
  - SEJMUTÍ ORNICE V tl.100mm = 1978m<sup>2</sup>
- VÝKOPY = 665m<sup>3</sup>  
 NÁSYPY = 65m<sup>3</sup>  
 ODSTRANĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ (ODSTRANĚNÍ LIT.MŘÍŽE, KOŠE, BETONOVÉ ŠACHTY+ZÁSYP) = 3ks  
 VÝŠKOVÁ UPRAVA ŠOUPĚTE = 3ks



Ing. Jaroslav Kučera Michal Čížek		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MICHAL ČÍZEK PROJEKTY-ZATEC		DÚR+DSP
NÁZEV PROJEKTU: KOMUNIKACE V OBCI TATINNÁ		FORMÁT: 12 x A4		OBEC BITOZEVES
STAVĚNÍ OČEK: SITUACE BOURACÍCH PRACÍ		DATUM: 05/2015		TATINNÁ BITOZEVES
PRŮMĚR VÝKRESU: SITUACE BOURACÍCH PRACÍ		MĚŘÍTKO: 1:250		Č. VÝKRESU: 3